COMUNE DI LECCE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

PARCO URBANO DELL' EX PRESIDIO OSPEDALIERO "GALATEO" TRA VIA MALTA VIA F. CAMASSA E VIALE ROSSINI

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tavola n.

03

Scala

ALLEGATO

COMMITTENTE

PUGLIA VALORE IMMOBILIARE SRL

IL R.U.P.

Arch. Carmela D'Onghia

L'Amministratore Unico
Puglia Valore Immobiliare
L'Amministratore Unico
(Prof. Cataldo Balducci)

PROGETTISTA

Ing. Edmondo Scrimieri

Dott. Ing. Edmondo SCRIMIERI N° 999
Sezione A - Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione
ORDINE INGEGNERI PROV. DI LECCE
FEDERAZIONE REGIONE PUGLIA

via Manfredi, 12 - 73100 Lecce
tel. 0832 308809 - fax 0832 1830432
mail - edmondo.scrimieri@tin.it
pec - edmondo.scrimieri@ingpec.eu

A norma di legge, il presente disegno non può essere riprodotto, né consegnato a terzi, né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione, senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.

Comune di LECCE
Provincia di LECCE

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PARCO URBANO DELL'EX PRESIDIO OSPEDALIERO "GALATEO" TRA VIA MALTA - VIA F. CAMASSA E VIALE ORSINI

COMMITTENTE: PUGLIA VALORE IMMOBILIARE s.r.l.

Data, 01/06/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SCAVI E DEMOLIZIONI (Cat 1)							
1 / 1 DEM01 31/05/2017	Demolizione muro di recinzione esistente e totale riutilizzo del materiale di risulta nell'ambito dell'area per esecuzione di nuova recinzione, rilevati, ossatura,sottofondi e quant'altro.							
	via Camassa		140,00	0,250	2,500	87,50		
	via Malta		100,00	0,250	2,000	50,00		
	pilastri via Camassa	29,00	0,50	0,500	2,200	15,95		
	pilastri via Malta	24,00	0,50	0,500	2,800	16,80		
	SOMMANO m3					170,25	30,00	5´107,50
2 / 2 DEM02 31/05/2017	Demolizione del marciapiede esistente compreso cordoli e totale riutilizzo del materiale di risulta nell'ambito dell'area per esecuzione di rilevati, ossatura, sottofondi e quant'altro.							
	via Camassa		140,00	0,800		112,00		
	via Malta		45,00	3,300		148,50		
	via Malta		55,00	1,200		66,00		
	SOMMANO m2					326,50	8,00	2´612,00
3 / 3 DEM03 27/06/2017	Rimozione di cordoli in pietra leccese con totale riutilizzo del materiale di risulta nell'ambito dell'area per esecuzione di rilevati, ossatura, sottofondi e quant'altro.							
	Aiuole		2400,00			2´400,00		
	SOMMANO m					2´400,00	3,80	9´120,00
4 / 4 SCAVI01 16/06/2010	Scavo di sbancamento, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, in rocce sciolte (argil ... ad 1 mc) con totale riutilizzo del materiale di risulta per esecuzione di rilevati, ossatura, sottofondi e quant'altro.							
	generale	18300,00			0,050	915,00		
	platea anfiteatro	485,00			0,500	242,50		
	SOMMANO mc					1´157,50	5,00	5´787,50
5 / 5 SCAVI02 07/10/2010	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi del material ... secuzione di rilevati in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	fondazione nuovo muro recinzione - via Malta		100,00	0,600	0,400	24,00		
	fondazione nuovo muro recinzione e marciapiede - via Camassa		140,00	0,600	0,400	33,60		
	fondazione nuovo marciapiede - via Camassa		140,00	2,000	0,400	112,00		
	fondazione nuovo marciapiede - penisole via Camassa	2,00	5,00	5,000	0,400	20,00		
	fondazione nuovo marciapiede - penisole via Camassa	3,00	5,00	7,000	0,400	42,00		
	fondazione nuovo marciapiede - penisole via Camassa	4,00	3,50	5,000	0,400	28,00		
	fondazione nuovo marciapiede - via Malta		13,30	6,800	0,400	36,18		
	fondazione nuovo marciapiede - via Malta		50,00	8,000	0,400	160,00		
	fondazione nuovo marciapiede - via Malta		37,00	2,600	0,400	38,48		
	fondazione muro in c.a. barriera		140,00	0,700	0,300	29,40		
	SCAVI IMPIANTO ELETTRICO							
	Q1 - POZZETTO 1		45,00	0,600	0,600	16,20		
	pozzetto 1 - pozzetto 2		25,00	0,600	0,600	9,00		
	pozzetto2- palo 22A		55,00	0,600	0,600	19,80		
	panchine98c,99c...102c		20,00	0,400	0,600	4,80		
	pozzetto 1 palo - proiettore 3D		75,00	0,400	0,600	18,00		
	pozzetto 4 - Q3		30,00	0,400	0,600	7,20		
	Q3 pozzo artesiano		110,00	0,400	0,600	26,40		
	poazzetto 3 - pozzetto 5		15,00	0,400	0,600	3,60		
	pozzetto 5 - palo 21A		60,00	0,400	0,600	14,40		
	pozzetto 5 - pozzetto6		35,00	0,400	0,600	8,40		
	A R I P O R T A R E					651,46		22´627,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					651,46		22´627,00
	pozzetto 5 - pozzetto 18		15,00	0,400	0,600	3,60		
	pozzetto 18 - palina 19B		15,00	0,400	0,600	3,60		
	pozzetto 18 - palina 26B		45,00	0,400	0,600	10,80		
	pozzetto 6 - palina 13B, 18B		50,00	0,400	0,600	12,00		
	pozzetto 6 - palo 16A		80,00	0,400	0,600	19,20		
	pozzetto 6 - pozzetto 7		30,00	0,400	0,600	7,20		
	pozzetto 7 - palo 9A		40,00	0,400	0,600	9,60		
	pozzetto 7 - pozzetto 9		90,00	0,400	0,600	21,60		
	pozzetto 9 - proiettori 1D, 2D		25,00	0,400	0,600	6,00		
	pozzetto 7 - palina 1B		75,00	0,400	0,600	18,00		
	pozzetto 7 - palina 12B		20,00	0,400	0,600	4,80		
	pozzetto 8 - palo 16A		20,00	0,400	0,600	4,80		
	pozzetto 2 - palina 27B		45,00	0,400	0,600	10,80		
	Q1 - palina 39B		55,00	0,400	0,600	13,20		
	pozzetto 2 - pozzetto 10		65,00	0,400	0,600	15,60		
	pozzetto 10 -Q2		60,00	0,400	0,600	14,40		
	pozzetto 10 - palo 30A		30,00	0,400	0,600	7,20		
	pozzetto 19 - palina 40B,41B,42B		60,00	0,400	0,600	14,40		
	pozzetto 19 - proiett. 2E,3E		40,00	0,400	0,600	9,60		
	Q2 - pali 36A.37A ... - pozz. P14		150,00	0,400	0,600	36,00		
	palo 36A - paline 47B, 48, ...51B..56B		60,00	0,400	0,600	14,40		
	palo 36A - gradoni 1F, 2F		35,00	0,400	0,600	8,40		
	palo 36A-panchine 80c,79c ...71c70c		35,00	0,400	0,600	8,40		
	pozzetti P14, P15 - palo 50A		65,00	0,400	0,600	15,60		
	pozzetto P11-pozzetto P12		18,00	0,400	0,600	4,32		
	pozzetto 12-palo 55A-led 34C		65,00	0,400	0,600	15,60		
	pozzetto 12, pozzetto P13,P14		40,00	0,400	0,600	9,60		
	pozzetto 13 - palina 63B		50,00	0,400	0,600	12,00		
	pozzetto 13 -pozzetto 17		35,00	0,400	0,600	8,40		
	palina 75 B - palina 76B		10,00	0,400	0,600	2,40		
	pozzetto 17 - palina 64B		60,00	0,400	0,600	14,40		
	pozzetto 17 - palina 81B		50,00	0,400	0,600	12,00		
	plinti fondazione pali	60,00	0,60	0,600	0,600	12,96		
	plineti fondazione paline	85,00	0,40	0,400	0,300	4,08		
	pozzetti	22,00	0,50	0,500	0,600	3,30		
	SCAVI IMPIANTO IRRIGAZIONE		2900,00	0,300	0,600	522,00		
	SOMMANO mc					1´561,72	10,00	15´617,20
6 / 6 SCAVI03 07/08/2017	Scavo e reinterro per la posa in opera del serbatoio da eseguito in sezione ristretta con escavatore di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietr ... uesto sara' oggetto di trattativa, sia per la definizione della quantita' che per la determinazione di quanto dovuto). SERBATOIO ACCUMULO ACQUE IMPIANTO FONTANA		2,30	2,700	1,500	9,32		
	SOMMANO m3					9,32	22,00	205,04
7 / 7 ANALISI01 09/08/2017	Analisi di laboratorio del materiale di risulta dello scavo da riutilizzare in loco per la formazione di rilevati, ossatura, sottofondi da effettuarsi a campione.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
	RIMOZIONE ESSENZE (Cat 2)							
8 / 8 ALBER01 27/06/2017	Rimozione di alberature già morte. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento. Piante di altezza da 6 mt a 12 mt cadauno. Pinus d'aleppo					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	200,00	1´400,00
9 / 9 ALBER02 04/07/2017	Rimozione di arbusti. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.							
	A R I P O R T A R E							40´199,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40´199,24
	Oleandri					10,00		
	Pitosporo					3,00		
	Ligustrum					7,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	150,00	3´000,00
	RIEMPIMENTI E RILEVATI (Cat 3)							
10 / 10 RIEM01 31/07/2017	Riempimento con sabbia artificiale con granulometria compresa tra mm.0,5 e mm.2,0 ottenuta per frantumazione e macinazione di pietra calcarea dura e compatta non geliva fornita dall'appaltatore.							
	letto di posa cavidotti e riempimento		2003,00	0,400	0,300	240,36		
	SOMMANO m3					240,36	24,00	5´768,64
11 / 11 REINT01 31/07/2017	Reinterri scavi per impianti, rilevati o riempimenti con compattazione eseguita a strati mediante pistonatura, compreso il trasporto del materiale, il suo carico a piè d'opera e la ... e a qualunque altezza o profondità per riempimento con materiale di risulta posto sul ciglio dello scavo di provenienza.							
	quantità scavo					516,06		
	a detrarre quantità sabbia					-240,36		
	Sommano positivi m3					516,06		
	Sommano negativi m3					-240,36		
	SOMMANO m3					275,70	7,00	1´929,90
12 / 12 RIEM02 09/06/2010	Riempimento con stabilizzato compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.							
	rilevati collina percorso vita (altezza variabile da quota 0 a quota 3.00)	540,00			1,500	810,00		
		255,00			3,000	765,00		
	rilevati collina arrampicata (altezza variabile da quota 0 a quota 3.40)	270,00			2,200	594,00		
	barriera	1900,00			0,300	570,00		
	SOMMANO m3					2´739,00	9,00	24´651,00
13 / 13 RIEM03 22/07/2010	Realizzazione di rilevato stradale costituito da calcarinite a sezione variabile selezionato dato in opera a strati e rullato per compattazione							
	collina percorso vita		55,00	1,500	0,600	49,50		
	collina percorso vita (scale)	3,00	8,00	1,600	0,600	23,04		
	SOMMANO m3					72,54	13,00	943,02
	CALCESTRUZZI E PALI IN C.A. (Cat 4)							
14 / 14 PALI 01 27/07/2010	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attrav ... isulta sugli automezzi, il trasporto e gli oneri per il conferimento a pubblica discarica : per diametro pari a mm 220							
	sedute anfiteatro ml 182	45,00			2,000	90,00		
	sedute ml 163,80	40,00			2,000	80,00		
	SOMMANO m					170,00	80,00	13´600,00
15 / 15 C.A.01 27/06/2017	Fornitura e posa in di calcestruzzo C28/35 armato compresi il ferro d'armatura B450C come da calcolo compreso l'onere dei casseri, della vibratura e della pistonatura per travi di fondazione e di collegamento pali; inclusi anche gli oneri della sicurezza e quant'altro occorra a dare l'opera finita							
	Trave fondazione nuova recinzione su via Camassa		140,00	0,600	0,300	25,20		
	Trave di fondazione nuova recinzione su via Malta		100,00	0,600	0,300	18,00		
	Setto sedute anfiteatro		52,00	0,250	1,800	23,40		
	A RIPORTARE					66,60		90´091,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,60		90´091,80
	Setto sedute anfiteatro		49,00	0,250	1,350	16,54		
	Setto sedute anfiteatro		50,00	0,250	0,900	11,25		
	Setto sedute anfiteatro		31,00	0,250	0,450	3,49		
	Soletta di collegamento setti anfiteatro		52,00	3,100	0,150	24,18		
	Soletta di collegamento setti anfiteatro		49,00	3,100	0,150	22,79		
	Soletta di collegamento setti anfiteatro		50,00	3,100	0,150	23,25		
	Piastra anfiteatro	490,00			0,300	147,00		
	Collegamento pali di sostegno sedute	374,60		0,500	0,200	37,46		
	Trave in c.a. barriera		140,00	0,700	0,300	29,40		
	Muro in c.a. barriera		140,00	0,250	1,200	42,00		
	SOMMANO m3					423,96	215,00	91´151,40
16 / 16 C.A.02 27/06/2017	Realizzazione di sedute in calcestruzzo con cemento bianco e inerti con granulometria 8-11 mm, miscelato con speciali additivi chimici al fine di garantire una migliore resistenza ... a predisposizione degli incassi per i corpi illuminanti, smussatura degli angoli e spigoli e gli oneri della sicurezza.							
	seduta n.1		30,90			30,90		
	seduta n.2		6,00			6,00		
	seduta n.3		6,00			6,00		
	seduta n.4		10,00			10,00		
	seduta n.5		13,00			13,00		
	seduta n.6		14,00			14,00		
	seduta n. 7		12,00			12,00		
	seduta n. 8		22,00			22,00		
	seduta n. 9		12,00			12,00		
	seduta n.10		12,95			12,95		
	seduta n.11		12,95			12,95		
	seduta n.12		12,00			12,00		
	seduta anfiteatro		52,00			52,00		
	seduta anfiteatro		49,00			49,00		
	seduta anfiteatro		50,00			50,00		
	seduta anfiteatro		31,00			31,00		
	SOMMANO ml					345,80	116,00	40´112,80
	PAVIMENTAZIONI TERRA SOLIDA E AUTOBLOCCANTI (Cat 5)							
17 / 17 MASS01 18/10/2017	Fornitura e posa in opera di massetto debolmente armato per uno spessore di cm 3 Fontana					147,00		
	SOMMANO m2					147,00	11,00	1´617,00
18 / 18 PAV01 27/06/2017	Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale carrabile emulsionata con 0.9 litri di SOIL SEMENT NEW FORMULA 60 per mq. di inerte appartente ai gruppi A-1-b, A2 e rientra ... ento; compresa altresì ogni opera necessaria per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte SPESSORE TOTALE 25 cm camminamenti					2´064,00 1´125,00 40,00 60,00 93,00		
	SOMMANO m2					3´382,00	24,95	84´380,90
19 / 19 PAV02 09/08/2017	Fornitura e posa in opera di pavimentazione naturale carrabile emulsionata con 0.9 litri di SOIL SEMENT NEW FORMULA 60 per mq. di inerte appartente ai gruppi A-1-b, A2 e rientra ... -stabilizzatore liquido. compresa altresì ogni opera necessaria per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte pavimentazione anfiteatro					490,00		
	SOMMANO m2					490,00	30,00	14´700,00
	A R I P O R T A R E							322´053,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							322´053,90
20 / 20 PAV03 27/06/2017	Pavimentazione in calcestruzzo per esterni fotocatalitica antismog ed autopulente con finitura al quarzo a base di biossido di titanio dato a spolvero 3-4 kg/mq, di qualsiasi colo ... r i giunti e successiva sigillatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Zona servizi, bar e front- office turismo Percorso collina					320,00 55,00		
	SOMMANO m2					375,00	28,00	10´500,00
21 / 21 PAV04 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di pavimentazione eseguita con ciottolame di fiume in pietra dura, lavato e selezionato secondo le sagome e dimensioni indicate, collocato dipunta su lett ... o onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: Ciottolame di fiume di dimensioni cm 4 -6 / spessore 20 cm zona contermini alla fontana					200,00		
	SOMMANO m2					200,00	21,08	4´216,00
22 / 22 PAV05 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di pavimentazione CARRABILE per esterni in masselli in cls,autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di g ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso sottofondo e massetto armato Via Camassa Via Malta					915,00 760,00		
	SOMMANO m2					1´675,00	26,50	44´387,50
23 / 23 IMP01 18/10/2017	Fornitura e posa in opera di impermeablilizzazione del tipo MAPELASTIC Fontana					147,00		
	SOMMANO m2					147,00	19,00	2´793,00
24 / 24 PAV06 08/08/2017	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres di forma e colore a scelta della D.L.. Compreso ogni onere e magistero che occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Fontana					147,00		
	SOMMANO m2					147,00	40,00	5´880,00
25 / 25 BORDERVI P01 04/07/2017	Fornitura e posa in opera di profilo paesaggistico a scomparsa per la definizione ed il contenimento delle aiuole, vialetti e punti di separazione tra i materiali componenti il gia ... ente realizzati che ne permette il fissaggio in modo stabile e sicuro per anni e senza la necessità di altri interventi. 1 isola percorso vita 2 isola percorso vita 3 isola percorso vita 4 isola percorso vita - intorno 5 isola bambini 6 isola bambini 7 isola bambini 8 isola "arrampicata" 9 barriera 10 fontana		175,00 150,00 250,00 120,00 140,00 80,00 144,00 105,00 240,00 82,00			175,00 150,00 250,00 120,00 140,00 80,00 144,00 105,00 240,00 82,00		
	SOMMANO m					1´486,00	9,00	13´374,00
26 / 26 CORD 01 07/08/2017	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavo ... ificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm.8 x 25 Via Camassa Via Malta Fontana		140,00 100,00 45,00			140,00 100,00 45,00		
	A RIPORTARE					285,00		403´204,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					285,00		403´204,40
	SOMMANO m					285,00	26,00	7´410,00
	RIVESTIMENTO IN GOMMA (Cat 6)							
27 / 27 PAVGOMM A01 27/07/2010	Fornitura e posa in opera di rivestimento in gomma antitrauma avente le seguenti caratteristiche: a) Strato UNDERGROUND sottofondo di granuli di gomma SBR di granulometria 3-8 mm ... 20%, avente funzione di omogeneizzante della superficie. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte AREA GIOCHI							
	g01 Altalena a cesto					18,50		
	g02 Multispinner					26,10		
	g03 Seggiolino amaca							
	g04 Bilico a tre posti							
	g05 Molla doppia							
	g06 Molla doppia a due sedili					50,40		
	g07 Flexus					18,70		
	g08 Trave oscillante					19,70		
	g9 Supernova					28,85		
	SOMMANO m2					162,25	120,00	19´470,00
	BLOCCO SERVIZI, BAR, FRONT-OFFICE TURISTICO (Cat 7)							
28 / 28 SERV01 19/10/2017	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi del material ... secuzione di rilevati in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.)							
	plinti	4,00	1,60	1,600	1,400	14,34		
	cordoli	2,00	25,00	0,500	0,700	17,50		
			7,50	0,500	0,700	2,63		
			9,50	0,500	0,700	3,33		
			8,50	0,500	0,700	2,98		
	fondazione zona front-office	2,00	8,70	0,700	0,700	8,53		
		3,00	6,60	0,700	0,700	9,70		
	SOMMANO m3					59,01	10,00	590,10
29 / 29 SERV02 19/10/2017	Fornitura e posa in di calcestruzzo 80kg/mq armato compresi il ferro d'armatura B450C come da calcolo compreso l'onere dei casseri,della vibratura e della pistonatura per plinti d ... dazioni e cordoli i; inclusi anche gli oneri della sicurezza e quant'altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte							
	plinti	4,00	1,50	1,500	1,300	11,70		
	cordoli	2,00	24,00	0,300	0,450	6,48		
			6,40	0,300	0,450	0,86		
			8,50	0,300	0,450	1,15		
			7,50	0,300	0,450	1,01		
	fondazione zona front-office	2,00	7,70	0,500	0,500	3,85		
		3,00	5,60	0,500	0,500	4,20		
	SOMMANO m3					29,25	190,00	5´557,50
30 / 30 SERV03 03/11/2017	Fornitura e posa in opera di massetto armato per uno spessore di cm 5 Blocco servizi, bar e front-office per il turismo					180,00		
	SOMMANO m2					180,00	13,00	2´340,00
31 / 31 SERV04 19/10/2017	Realizzazione di muratura in laterizio alveolato tipo POROTON dello spessore di cm.30, compresa la formazione, ove occorra, di architravi sulle aperture, compresi altresì i ponteggi, e quant'altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte.							
	Muratura perimetrale (h media cft elaborati)		24,15		5,600	135,24		
			6,50		5,200	33,80		
	A RIPORTARE					169,04		438´572,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					169,04		438´572,00
	Partizioni interne		7,70		6,300	48,51		
			7,70		2,750	21,18		
			5,20		2,500	13,00		
	SOMMANO m2					251,73	36,00	9´062,28
32 / 32 SERV05 18/10/2017	Fornitura e posa in opera di manufatto in legno lamellare costrituito da: A) STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE classe GL24, GL28, prodotta con conifera Europea secondo la normativa arm ... EN 1090-1; -Ferramenta standard con marcature CE secondo ETA. Incluso altresì, trasporto, montaggio e certificazioni. Blocco servizi, bar e front-office per il turismo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	63´566,88	63´566,88
33 / 33 SERV05a 14/11/2017	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... matura e la solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm. Per luci ino a 4 metri con sovraccarico 250 kg/mq Zona front-office		7,50	5,600		42,00		
	Zona front-office		7,50	1,200		9,00		
	SOMMANO m2					51,00	56,00	2´856,00
34 / 34 SERV08 19/10/2017	Realizzazione di partizioni interne dello spessore di cm. 10, compresa la formazione, ove occorra, di architravi sulle aperture, compresi altresì i ponteggi, e quant'altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte bar		4,70		6,300	29,61		
	blocco servizi (bagni accesso esterno)		5,15		2,500	12,88		
			3,10		2,500	7,75		
			1,50		2,500	3,75		
			1,80		2,500	4,50		
	blocco servizi (bagno a servizio del bar e del front-office)	2,00	3,40		2,500	17,00		
			1,90		2,500	4,75		
			5,20		2,500	13,00		
	SOMMANO m2					93,24	22,00	2´051,28
35 / 35 SERV06 19/10/2017	Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a ... ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni. muratura laterale (h media)		24,15		5,600	135,24		
	muratura laterale (h media)		6,50		5,200	33,80		
	SOMMANO m2					169,04	15,00	2´535,60
36 / 36 SERV07 19/10/2017	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... a eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi ipiani di lavoro.		24,15		5,600	135,24		
			6,50		5,200	33,80		
		2,00	7,60		6,300	95,76		
		2,00	7,70		2,750	42,35		
		2,00	5,20		2,500	26,00		
		2,00	93,24			186,48		
	soffitto					51,00		
	SOMMANO m2					570,63	12,00	6´847,56
37 / 37 SERV09 03/11/2017	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres di forma e colore a scelta della D.L.. Compreso ogni onere e magistero che occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Blocco servizi, bar e front-office turismo					180,00		
	A R I P O R T A R E					180,00		525´491,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		525´491,60
	Piano ammezzato front-office					0,40		
	SOMMANO m2					180,40	40,00	7´216,00
38 / 38 SERV10 18/10/2017	Fornitura e posa in opera di rivestimenti in gres porcellanato di grande formato, per bagni compreso tagli, sfridi, stuccatura dei giunti, pulizia finale ed ogni altro onere necessario ed occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Bagni a servizio del parco							
		4,00	1,10		2,000	8,80		
		4,00	1,50		2,000	12,00		
		4,00	1,80			7,20		
		2,00	1,00			2,00		
	bagno disabili	2,00	1,80		2,000	7,20		
	antibagno	2,00	1,20		2,000	4,80		
		2,00	2,90		2,000	11,60		
		2,00	1,50		2,000	6,00		
		2,00	2,20		2,000	8,80		
	Bagni a servizio del bar							
		2,00	1,25		2,000	5,00		
		2,00	1,80		2,000	7,20		
		4,00	1,80		2,000	14,40		
	Bagno a servizio del front-office							
		2,00	1,00		2,000	4,00		
		2,00	1,50		2,000	6,00		
			1,00		2,000	2,00		
	SOMMANO m2					107,00	30,00	3´210,00
39 / 39 SERV11 19/10/2017	Tinteggiatura per esterni eseguita con pittura a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile a due mani previa preparazione delle superfici con eventuale st ... mprese altresì opere provvisionali ed ogni altro onere necessario ed occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.							
			24,15		5,600	135,24		
			6,50		5,200	33,80		
	SOMMANO m2					169,04	10,00	1´690,40
40 / 40 SERV12 19/10/2017	Tinteggiatura di superfici interne eseguite previa spazzolatura e pulizia delle stesse, stuccatura parziale, scartavetratura e due mani di pittura con vernici altamente traspiranti in colori correnti chiari, compreso ponteggi, e quant'altro necessario ed occorrente.							
			24,15		5,600	135,24		
			6,50		5,200	33,80		
		2,00	4,70		6,300	59,22		
			7,70		6,300	48,51		
		2,00	1,34		2,500	6,70		
		2,00	1,80		2,500	9,00		
		2,00	2,20		2,500	11,00		
		2,00	3,40		2,500	17,00		
		2,00	1,85		2,500	9,25		
			7,70		2,700	20,79		
						51,00		
	SOMMANO m2					401,51	7,50	3´011,33
41 / 41 SERV13 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno tamburato del tipo "filomuro invisibile" ad una anta o scorrevoli , provviste di serratura, cerniere del tipo a scomparsa, maniglia in acciaio stainato e quant'altro necessario ed occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.							
						11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	150,00	1´650,00
42 / 42 SERV14 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli, con o senza parti fisse e ... di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo -33.1 mm e camera d'aria in argon.							
	A R I P O R T A R E							542´269,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							542´269,33
	bar		12,25		5,350	65,54		
			6,45		4,400	28,38		
	front office		5,20		3,200	16,64		
			8,50		2,700	22,95		
	SOMMANO m2					133,51	300,00	40´053,00
43 / 43 SERV14a 14/11/2017	Fornitura e posa in opera di scala tipo"FARAONE" realizzata con profilo estruso in lega di alluminio verniciato con polveri epossidiche, gradini in legno e balaustra in alluminio. Zona front office per il turismo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
44 / 44 SERV14b 14/11/2017	Fornitura e posa in opera di balaustra realizzata con profilo estruso in lega di alluminio verniciato con polveri epossidiche. Piano ammezzato front-office					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
45 / 45 SERV15 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di Impianto Elettrico a servizio del manufatto bar-ristoro, front - office, servizi igienici comprendente linee in cavidotto di idoneo diametro, quadri el ... ri, alimentazione banco e quant'altro occorre a dare l'opera finita a regola d'arte. Il tutto come da elaborati grafici.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´100,00	5´100,00
46 / 46 SERV16 19/10/2017	Esecuzione di impianto idrico-fognante costituito da tubazione in multistrato per l'adduzione e nirlene per gli scarichi a servizio del manufatto bar-ristoro, front-office, servizi ... dare l'opera finita a regola d'arte. Sino a 30 punto attacco acqua fredda/calda. Il tutto come da elaborati grafici.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´200,00	5´200,00
47 / 47 SERV17 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di lavabi in vetrochina colore bianco: completo di mensole e rubinetteria e ogni altro onere necessario per dare l'opera completa a parfetta regola d'arte -					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	120,00	960,00
48 / 48 SERV18 19/10/2017	Fornitura e posa in opera vasi igienici in vetrochina di colore bianco del tipo sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico, guarnizioni e sedile ... ni altro onere necessario per dare l'opera completa a parfetta regola d'arte - compresa cassetta di scarico tipo geberit					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	160,00	1´120,00
	IMPIANTO IRRIGAZIONE (Cat 8)							
49 / 49 IRRIG01 04/08/2017	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte in pres ... ia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in opera. Tubo in polietilene AD PE100 PN16 SDR 11 Ø 32		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	3,00	1´350,00
50 / 50	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità							
	A R I P O R T A R E							596´052,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							596´052,33
IRRIG02 04/08/2017	PE100 Sigma 80, realizzate in resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte in pres ... ia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in opera. Tubo in polietilene AD PE100 PN16 SDR 11 Ø 40		658,12			658,12		
	SOMMANO m					658,12	3,30	2´171,80
51 / 51 IRRIG03 04/08/2017	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte in pres ... ia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in opera. Tubo in polietilene AD PE100 PN16 SDR 11 Ø 50		1250,00			1´250,00		
	SOMMANO m					1´250,00	3,16	3´950,00
52 / 52 IRRIG04 04/08/2017	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte in pres ... ia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in opera. Tubo in polietilene AD PE100 PN16 SDR 11 Ø 63		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	8,16	2´448,00
53 / 53 IRRIG05 04/08/2017	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte in pres ... ia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in opera. Tubo in polietilene AD PE100 PN16 SDR 11 Ø 75		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	8,26	4´130,00
54 / 54 IRRIG06 04/08/2017	Fornitura e posa in opera di programmatore di tipo modulare RAIN BIRD ESP-MS avente le seguenti caratteristiche: - Programmatore ibrido con modello base 4 stazioni e 3 moduli es ... me CE Reso in opera provvisto di ogni collegamento necessario al perfetto funzionamento ESP MS MODELLO BASE 4 STAZ					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	450,00	450,00
55 / 55 IRRIG07 04/08/2017	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana RAIN BIRD della serie PGA in PVC antiurto avente le seguenti caratteristiche: - Solenoide monoblocco "EZ-Bleed" a bassa pot ... bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi della serie BOC. 200 - PGA ELETTROVALVOLA 2"					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	200,00	2´400,00
56 / 56 IRRIG08 04/08/2017	Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo RAIN BIRD di tipo statico, serie 1800, con altezza di sollevamento variabile da 5 a 30 cm a seconda dei modelli avente le ... ppure con prolunga estensibile DEL TAGLIA mod.TH-75/50 per un più esatto livellamento. IRRIGATORE STATICO SOLL .10 CM					58,00		
	SOMMANO cadauno					58,00	20,00	1´160,00
57 / 57 IRRIG09 04/08/2017	Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua RAIN BIRD della Serie 3504 modello a cerchio intero e settore variabile avente le seguenti c ... re con prolunga estensibile DEL TAGLIA							
	A RIPORTARE							612´762,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							612´762,13
	mod.TH-75/50 per un più esatto livellamento. IRRIGATORE A TURBINA SOLL. 10CM					192,00		
	SOMMANO cadauno					192,00	30,00	5´760,00
58 / 58 IRRIG10 04/08/2017	Fornitura e posa in opera di pozzetto RAIN BIRD della serie VB ad alta resistenza avente le seguenti caratteristiche: - Realizzato in polietilene alta densità - Accesso superio ... di mattoni posizionato a secco e con pietrisco di drenaggio sul fondo. VB-1419-PL POZZETTO RETTANGOLARE STANDARD					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	80,00	960,00
59 / 59 IRRIG11 04/08/2017	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa ad asse verticale con Q = 200 l/min ed H = 60 mt. completa di quadro elettrico e collegamenti idrici.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´520,00	1´520,00
	IMPIANTO IDRICO PER FONTANA (Cat 9)							
60 / 60 FONT01 07/08/2017	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte in pres ... ia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in opera. Tubo in polietilene BD PE100 PN 6 SDR 11 Ø 40		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,00	300,00
61 / 61 FONT02 07/08/2017	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità PE100 Sigma 80, realizzate in resine aventi un valore di MRS pari a 10 Mpa, per condotte in pres ... ia a compressione e quant'altro necessario alla corretta messa in opera. Tubo in polietilene BD PE100 PN 6 SDR 11 Ø 90		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	16,00	800,00
62 / 62 FONT03 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di ugello di tipo schiumogeno da 20 mm. avente le seguenti caratteristiche: con altezza 1,5-2 mt. portata 100 l/min in acciaio ed ottone. UGELLO PER FONTANA SC 510 DA 1/2"					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	451,00	4´059,00
63 / 63 FONT04 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di serbatoio da interro in polipropilene tipo CARAT provvisto di apposita torretta per un miglior livellamento al piano di campagna, serbatoio pedonabile Serbatoio carat 2700 litri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´400,00	2´400,00
64 / 64 FONT05 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa ad asse verticale con Q = 900 l/min ed H = 34 mt. completa di quadro elettrico e collegamenti idrici					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´620,00	1´620,00
	A R I P O R T A R E							630´181,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							630´181,13
65 / 65 FONT06 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina tipo conchiglia a doppio scomparto CASSETTA PER QUADRI ELETTRICI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	600,00	600,00
66 / 66 FONT07 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di canaletta raccogli acqua a sfioro della larghezza di 20 cm. completa di griglia in resina					45,00		
	SOMMANO m					45,00	60,00	2´700,00
	IMPIANTO ELETTRICO CORPI ILLUMINANTI (Cat 10)							
67 / 67 ELE01 31/07/2017	Fornitura e posa in opera di cavidotto in polietilene a doppia parete a marchio IMQ, per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, conforme alle CEI EN 50086 – 1 (CEI 23 ... finito. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno mm 40 DAL QUADRO Q1							
	pali 22A,23A,2425,2627A,28A,4D,3D-Q1		200,00			200,00		
	pali 10A,11A,12A,13A,14A,15,16A,17A,18A,19A,20A,21A-Q1		300,00			300,00		
	pali 1D,2D,1A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,9A-Q1		320,00			320,00		
	paline1B,2B,3B,4B,5B,6B,7B,8B,9B,10B pozz 7		90,00			90,00		
	paline 13B.11B - pozz7		27,00			27,00		
	paline pozzetto 6-pozzetto7		27,00			27,00		
	paline18B, pozz 6		33,00			33,00		
	paline13b,14b,15b,16b,17b,-pozz.6		50,00			50,00		
	paline pozzetto 6 - pozzetto5		32,00			32,00		
	paline pozzetto5 - pozzetto 18		13,00			13,00		
	paline pozzetto 18-19b,20b,22b		22,00			22,00		
	paline pozzetto 18-23b,24b,25b,26b		45,00			45,00		
	paline pozzetto 5 -pozzetto 2		50,00			50,00		
	paline pozzetto 2 -27b,28b,29b,30b		60,00			60,00		
	paline pozzetto2-31b,32b,33b		45,00			45,00		
	paline pozzetto 2-Q1		60,00			60,00		
	paline 35b,36b,37b,38b,39b - Q1		55,00			55,00		
	panchine 1c,2c,... pozz.7		72,00			72,00		
	panchine 26c,25c ...17,16c,...pozz.8		77,00			77,00		
	panchine 15c,14c... pozz.7		13,00			13,00		
	panchine pozz.7-Q1		165,00			165,00		
	panchine pozz.6-97c,96c,95c,94c,93c		30,00			30,00		
	panchine pozz.6-110c,109c,108c,107c,106c,105c,104c,103c		45,00			45,00		
	panchine pozz.3 -111c,112c,113c,114c,115c		25,00			25,00		
	panchine pozz.2-98c,99c,100c,101c,102c		35,00			35,00		
	DAL QUADRO Q2							
	pali 50A,49A,48A,47A,46A,P14,P13,51A,52A,53A,54A,55A -Q2		205,00			205,00		
	pali 30A,31A,32A,33A,34A,35A,-Q2		90,00			90,00		
	pali 45A,44A,43A,42A,41A,40A,39A,38A,37A,36A -Q2		135,00			135,00		
	proiettori laghetto 1E,2E,3E,4E - Q2		77,00			77,00		
	led gradoni 1F,2F,3F,4F		45,00			45,00		
	paline 40b,41b,42b,43b,44b,45b,46b - Q2		110,00			110,00		
	paline 47b,48b,49b,50b,51b,52b,53b,54b,55b,56b -Q2		100,00			100,00		
	paline 64B,65B,66B,67B,68B,69B,70B,71B-P17		65,00			65,00		
	paline 83B,82B,81B,80B,79B,78B,84B -P17		65,00			65,00		
	paline 74B,73B,72B -P17		27,00			27,00		
	paline pozz. 17 - pozz. 13		31,00			31,00		
	paline 76B,75B,77B -P13		27,00			27,00		
	paline63B,62B,61B,60B,59B,58B,57B - P13		58,00			58,00		
	paline pozz. 13 - Q2		45,00			45,00		
	panchine 66C,65C,...53C,52C - P14-47C,48C		135,00			135,00		
	panchine 46C,45C...40C,39C -P12		55,00			55,00		
	panchine 69C,68C,67C - 28C		22,00			22,00		
	panchine 34C,33C,32C,...37c,38c - P12		90,00			90,00		
	panchine pozz. 12 -Q2		22,00			22,00		
	panchine Q2 -81c,82c,83c ...91c,92c		120,00			120,00		
	panchine Q2 -70c,71c,72c,73c,74c,75c,76c,77c,78c,80c		80,00			80,00		
	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA							
	A RIPORTARE					3´495,00		633´481,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3´495,00		633´481,13
	palo 47A-44A	2,00	45,00			90,00		
	palo 44A-35A	2,00	75,00			150,00		
	palo 35A-31A	2,00	90,00			180,00		
	palo 31A-armadio	2,00	130,00			260,00		
	palo 2A-5A	2,00	60,00			120,00		
	palo 5A-9A	2,00	75,00			150,00		
	palo 9A-15A	2,00	130,00			260,00		
	palo 15A-25A	2,00	140,00			280,00		
	palo 25A - armadio	2,00	85,00			170,00		
	SOMMANO m					5´155,00	3,35	17´269,25
68 / 68 ELE02 31/07/2017	Fornitura e posa in opera di cavidotto in polietilene a doppia parete a marchio IMQ, per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, conforme alle CEI EN 50086 – 1 (CEI 23 ... ano finito. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro esterno mm90							
	da Q3 a pozzo artesiano		120,00			120,00		
	da Q3 a pompa irrigazione		120,00			120,00		
	da Q2 a Q3		120,00			120,00		
	da Q1 a Q2		220,00			220,00		
	da Q1 a predisposizione bar		40,00			40,00		
	SOMMANO m					620,00	7,00	4´340,00
69 / 69 ELE03 31/07/2017	Fornitura e posa in cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato ... rsetterie e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte per sezione nominale: 2x1,5 mmq							
	da Q1 a Q2 colleg. Contattore - orologio					220,00		
	SOMMANO m					220,00	2,09	459,80
70 / 70 ELE04 02/08/2017	Fornitura e posa in cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato ... morsetterie e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte per sezione nominale: 2x4 mmq							
	dal quadro Q1							
	pali 22A,23a,24,25,26,27A,28A,29A,4D,3D-Q1		220,00			220,00		
	pali 10A,11A,12A,13A,15,16A,17A,18A,19A,20A,21A -Q1		330,00			330,00		
	pali 1D,2D,1A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,9A -Q1		350,00			350,00		
	paline 1B,2B,3B,4B,5B,6B,7B,8B,9B,10B - pozz 7		30,00			30,00		
	paline 12B,11B - pozz.7		100,00			100,00		
	paline pozzetto 6 - pozzetto 7		30,00			30,00		
	paline 18B-pozz 6		15,00			15,00		
	paline 13b,14b,15b,16b,17b - pozz 6		55,00			55,00		
	paline pozz.6-pozz 5		35,00			35,00		
	paline pozz 5-pozz 18		15,00			15,00		
	paline pozzetto 18-19b,20b,22b		25,00			25,00		
	paline pozzetto 18 -23b,24b,25b,26b		50,00			50,00		
	paline pozzetto 5 - pozzetto 2		55,00			55,00		
	paline pozzetto 2 -27b,28b,29b,30b		65,00			65,00		
	paline pozzetto 2 - 31b,32b,33b		50,00			50,00		
	paline pozzetto 2 -Q1		65,00			65,00		
	paline 35b,36b,37b,38b,39b -Q1		60,00			60,00		
	panchine 1c,2c ... pozz 7		80,00			80,00		
	panchine26c,25c,17,16c pozz 8		85,00			85,00		
	panchine 15c,14c pozz 7		15,00			15,00		
	panchine pozz 7 -Q1		180,00			180,00		
	panchine pozz.6-97c,96c,94c,93c		30,00			30,00		
	panchine pozz.3-110c,109c,108c,107c,106c,105c,104c,103c		45,00			45,00		
	panchine pozz.3-111c,112c,113c,114c,115c		25,00			25,00		
	panchine pozz.2-98c,99c,100c,101c,102c		35,00			35,00		
	dal quadro Q2							
	pali 50A,49A,48A,47A,46A,P14,P13,51A,52A,53A,54A,55A -Q2		225,00			225,00		
	pali30A,31A,32A,33A,34A,35A -Q2		100,00			100,00		
	pali 45A,44A,43A,42A,41A,40A,39A,38A,37A,36A -Q2		150,00			150,00		
	A R I P O R T A R E					2´520,00		655´550,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2´520,00		655´550,18
	proiettori laghetto 1E,2E,3E,4E -Q2		85,00			85,00		
	led gradoni 1F,2F,3F,4F		50,00			50,00		
	paline 40b,41b,42b,43b,44b,45b,46b, -Q2		120,00			120,00		
	paline 47B,48B,49B,50B,51B,52B,53B,54B,55B,56B -Q2		110,00			110,00		
	paline 64B,65B,66B,67B,68B,69B,70B,71B -P17		70,00			70,00		
	paline 83B,82B,81B,80B,79B,78B,84B -P17		70,00			70,00		
	paline 74B,73B,72B -P17		30,00			30,00		
	paline pozz. 17-pozz. 13		35,00			35,00		
	paline 76B,75B,77B -P13		30,00			30,00		
	paline 63B,62B,61B,60B,59B,58B,57B - P13		65,00			65,00		
	paline pozz.. 13 - Q2		50,00			50,00		
	panchine 66C,65C...53C,52C-P14 47C,48C		150,00			150,00		
	panchine 46C,45C...40C,39C - P12		60,00			60,00		
	panchine 69C,68C,67C -28 c		25,00			25,00		
	panchine 34C,33C,32C ..37C,38C-P12		100,00			100,00		
	panchine pozz.12-Q2		25,00			25,00		
	panchine Q2-81c.82c,83c...91c,92c		120,00			120,00		
	panchine Q2-70c,71c,72c,73c,74c,75c,76c,77c,78c,79c,80c		80,00			80,00		
	SOMMANO m					3´795,00	3,00	11´385,00
71 / 71 ELE04a 10/08/2017	Fornitura e posa in cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato ... morsetterie e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte per sezione nominale: 3x4 mmq							
	palo 47A -44A		55,00			55,00		
	palo44A-35A		85,00			85,00		
	palo 35A-31A		100,00			100,00		
	palo31A-armadio		140,00			140,00		
	palo 2A-5A		70,00			70,00		
	palo 5A-9A		85,00			85,00		
	palo 9A-15A		140,00			140,00		
	palo 15A-25A		150,00			150,00		
	palo25A-armadio		90,00			90,00		
	SOMMANO m					915,00	3,50	3´202,50
72 / 72 ELE05 02/08/2017	Fornitura e posa in cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato ... morsetterie e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte per sezione nominale: 2x6 mmq							
	pompa fontana		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,80	228,00
73 / 73 ELE06 02/08/2017	Fornitura e posa in cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isol ... nt'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte per sezione nominale: sezione nominale 4X6 mmq							
	da Q3 a pozzo artesiano		130,00			130,00		
	da Q3 a pompa di irrigazione		130,00			130,00		
	SOMMANO m					260,00	5,58	1´450,80
74 / 74 ELE07 02/08/2017	Fornitura e posa in cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isol ... t'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte per sezione nominale: sezione nominale 4X10 mmq							
	da Q2 a Q3		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	8,44	1´097,20
	A R I P O R T A R E							672´913,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							672′913,68
75 / 75 ELE08 02/08/2017	Fornitura e posa in cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isol ... t'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte per sezione nominale: sezione nominale 4X25 mmq da Q1 a Q2		230,00			230,00		
	SOMMANO m					230,00	15,09	3′470,70
76 / 76 ELE09 04/08/2017	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG7OR. installato in apposito tubo corrugato da 50 mm per il comando delle elettrovalvole. SEZ 13x1.5 mmq alimentazione elettrovalvole IRRIGAZIONE		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	4,74	2′370,00
77 / 77 ELE10 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'in ... ra. Sono compresi gli oneri della sicurezza e quanto altro occorre per dare l'opera finita. della lunghezza di 1,50 mt. pozzetti 1,2,10,19,11 pozzetti pompe irrigazione					5,00 2,00		
	SOMMANO m					7,00	52,00	364,00
78 / 78 ELE11 02/08/2017	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di dispersione e messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, compresi i collegamenti, giunzioni, morsetti, capicorda ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione di 25 mmq tratto Q1-Q2 tratto Q1 - predisposizione bar pompe irrigazione		230,00 50,00 100,00			230,00 50,00 100,00		
	SOMMANO m					380,00	7,20	2′736,00
79 / 79 ELE12 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di pozzetto, sino alle dimensioni nette 40x40x60 cm, equivalente alla serie VB in nylon-fibra di vetro resistente ai carichi, completo di coperchio di chi ... 'onere dei fori per il passaggio dei cavidotti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte pozzetti imp. elettrico pozzetti pompe irrigazione					27,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					29,00	130,00	3′770,00
80 / 80 ELE13 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di paletti e teste palo a singola emissione tipo Stalk-One 2 della linea light per applicazione outdoor, con sorgente luminosa a LED di colore bianco cal ... camicia in acciaio porta palo, il getto di cls,e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola. PALI					55,00		
	SOMMANO cadauno					55,00	950,00	52′250,00
81 / 81 ELE14 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di paletti e teste palo a doppia emissione tipo Ryo 2 della linea light, con sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa dif ... lettrici in entra-esci ,driver di alimentazione e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola. PALINE					85,00		
	SOMMANO cadauno					85,00	280,00	23′800,00
82 / 82 ELE15 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di Uplights tipo Beret RI della linea light a singola emissione per applicazione outdoor, con sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, corpo dell'ap ... di alimentazione, morsetti, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola. LED panchine					70,00		
	A RIPORTARE					70,00		761′674,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,00		761´674,38
	SOMMANO cadauno					70,00	38,80	2´716,00
83 / 83 ELE16 02/08/2017	Fornitura e posa in opera proiettore da incasso a pavimento tipo Suelo RJ della linealight a singola emissione per applicazione outdoor, con sorgente luminosa LED, di colore bianco ... one, morsetti, collegamenti elettrici, connettori e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola. PROIETTORI INGRESSO					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	194,75	779,00
84 / 84 ELE17 02/08/2017	Fornitura e posa in opera proiettore da incasso a pavimento per immersione tipo Admiral I della linealight a singola emissione per applicazione outdoor, con sorgente luminosa LED, ... e, morsetti, collegamenti elettrici, connettori e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola. PROIETTORI FONTANA					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	350,00	3´150,00
85 / 85 ELE18 02/08/2017	Fornitura e posa in opera stripLed tipo silicone C della linealight con distribuzione luminosa diffusa composta da 5 LED stripled per applicazione outdoor, di colore bianco caldo, ... zione, morsetti, connettori, collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola StripLed Gradoni anfiteatro	4,00	45,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	37,00	6´660,00
86 / 86 ELE19 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina tipo ENEL con piantana tipo VB A17 delle dimensioni Alt.1210 Largh.715 Prof.220 compresa la fornitura in opera di profilati ed ... 30 cm da terra, il cablaggio all'interno, serrature chiavi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. alloggio contatore ENEL					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	800,00	800,00
87 / 87 ELE20 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere tipo MARINA a pavimento con grado di protezione IP66 delle dimensioni 800x600x300 mm, compresa la fornitura in opera di profilati ... dare l'opera finita a regola d'arte. Accessoriato e cablato così come indicato nell'allegato grafico: quadro Q1 generale quadro Q1 - generale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´100,00	3´100,00
88 / 88 ELE21 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere tipo MARINA a pavimento con grado di protezione IP66 delle dimensioni 800x600x300 mm, compresa la fornitura in opera di profilati ... re l'opera finita a regola d'arte. Accessoriato e cablato così come indicato nell'allegato grafico: quadro Q2 anfiteatro quadro Q2 - anfiteatro					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´900,00	2´900,00
89 / 89 ELE22 02/08/2017	Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere tipo MARINA a pavimento con grado di protezione IP66 delle dimensioni 800x600x300 mm, compresa la fornitura in opera di profilati ... era finita a regola d'arte. Accessoriato e cablato così come indicato nell'allegato grafico: quadro Q3 pompe irrigazione quadro Q3 - pompe irrigazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´600,00	2´600,00
90 / 90 ELE23	Fornitura e posa in opera di centralina modulare per 3 prese interbloccate a pavimento/parete con grado di protezione IP66, compresa la fornitura in							
	A R I P O R T A R E							784´379,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							784´379,38
02/08/2017	opera di profilati ed accessor ... pera finita a regola d'arte. Accessoriato e cablato così come indicato nell'allegato grafico: quadro Q4 prese anfiteatro							
	quadro Q4 prese anfiteatro					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´250,00	1´250,00
91 / 91 ELE24 03/11/2017	Totem da esterno Modello Eurokiosk 19” Struttura in lamiera d'acciaio verniciata (aggiunta strato di trasparente per poter ripulire scritte vandaliche e protezione verniciatura a ... posito Tastiera internet IP65 in acciaio a 86 tasti metallici (Layout Italiano) con gruppo trackball 44 mm integrato							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7´000,00	7´000,00
	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (Cat 11)							
92 / 92 VIDEOSOR V01 23/07/2012	Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica Loose con armatura metallica in tubo di acciaio corrugato, guaina esterna in PE (polietilene), rivestimento primario della fibra d ... pera compiuta a perfetta regola d'arte per cavo composto da:							
	cavo fibra ottica armato in acciaio 9/125 OS2 12 coppie							
	palo 47A-44A		55,00			55,00		
	palo 44A-35A		85,00			85,00		
	palo 35A-31A		100,00			100,00		
	palo 31A-armadio		140,00			140,00		
	palo 2A-5A		70,00			70,00		
	palo 5A-9A		85,00			85,00		
	palo 9A-15A		140,00			140,00		
	palo 15A-25A		150,00			150,00		
	palo 25A - armadio		90,00			90,00		
	SOMMANO m					915,00	6,20	5´673,00
93 / 93 VIDEOSOR V02 23/07/2012	Fornitura e posa in opera di telecamera in box tipo IPG1052S della Lilin a 5 MP D&N, completa di obbiettivo, con risoluzione 2592 x 1944 a 12 fps, con tecnologia di Sense up+, BLC ... inazione e quant’altro necessario per dare l’impianto funzionante a perfetta regola d’arte e secondo le vigenti norme.							
	telecamere					27,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	520,00	14´040,00
94 / 94 VIDEOSOR V03 23/07/2012	Fornituta e posa in opera di box di permutazione da palo IP66 di colore RAL7035 avente le seguenti carattestiche: Possibilità di connettere: 4 bussole in fibra ottica duplex 8 c ... tt - 48 V collegamenti elettrici, staffe di montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte							
	pali telecamere					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	270,00	2´430,00
95 / 95 VIDEOSOR V04 24/07/2012	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamen ... in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): 3000 VA, 2100 W, autonomia 20 min.							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	800,00	800,00
96 / 96 VIDEOSOR V05 24/07/2012	Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere per cablaggio accessori videosorveglianza con zoccolo a pavimento con grado di protezione IP66 delle dimensioni nette sino 1630x8 ... per il cablaggio e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Armadio videosorveglianza							
	Armadio Videosorveglianza					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		815´572,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		815´572,38
	SOMMANO cadauno					1,00	800,00	800,00
97 / 97 VIDEOSOR V06 24/07/2012	Fornitura e posa in opera di TOSIBOX Lock per connessioni remote sicure. I dispositivi controllati da remoto si connettono al Lock sia con cavo di rete o via wireless LAN. Il Lock ... ettrici, cablaggio, cavi dispositivi di supporto e quant'altro necessario per dare l'impianto a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´000,00	1´000,00
98 / 98 VIDEOSOR V07 24/07/2012	Fornitura e posa in opera di NAS SERVER tipo NAV1036 della Lilin, completo di HDD da 1 tb, per la registrazione delle immagini video compatibile con tutte le telecamere IP, speed d ... Temperatura magazzino -40ºC ~ 70ºC Umidità di esercizio 8% ~ 90%, (senza condensa) Dimensioni 89 x 437 x 648mm					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´500,00	3´500,00
	TERRENO VEGETALE (Cat 12)							
99 / 99 TERR 01 09/06/2010	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro fino al 5%							
	1 isola percorso benessere + intorno+ anfiteatro	2000,00			0,200	400,00		
	2 isola percorso vita	2000,00			0,200	400,00		
	3 isola percorso vita	1022,00			0,200	204,40		
	4 fontana	138,00			0,200	27,60		
	5 isola bambini	850,00			0,200	170,00		
	6 isola bambini	395,00			0,200	79,00		
	7 isola bambini	700,00			0,200	140,00		
	8 isola "arrampicata"	850,00			0,200	170,00		
	9 barriera	1900,00			0,200	380,00		
	SOMMANO m3					1´971,00	13,00	25´623,00
	PRATO (Cat 13)							
100 / 100 TAPP ERB SEM 04/07/2017	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con lavorazione meccanica, concimazione di fondo, semina manuale o meccanica compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 gr/mq di seme, rullatura, incluso primo taglio							
	1 anfiteatro					600,00		
	2 isola percorso vita					2´000,00		
	3 isola percorso vita					1´022,00		
	4 fontana					138,00		
	5 isola bambini					850,00		
	6 isola bambini					395,00		
	7 isola bambini					700,00		
	8 isola "arrampicata"					850,00		
	9 barriera					1´900,00		
	SOMMANO m2					8´455,00	3,50	29´592,50
	MANUTENZIONE ESSENZE ESISTENTI (Cat 14)							
101 / 101 ALBER03 31/05/2017	Potatura di diradamento di conifere sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Piante di altezza da 6 mt a 12 mt							
	Pinus d'aleppo					121,00		
	A RIPORTARE					121,00		876´087,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					121,00		876´087,88
	Quecus ilex Cedri del libano					14,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					141,00	120,00	16´920,00
	FORNITURA E MESSA A DIMORA VERDE (Cat 15)							
102 / 102 ESSENZ01 09/08/2017	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde , posti a pié d'opera dall'impresa, la concimazione organica della buca con gr. 150 di cornunghia, 100 gr di b ... di spessore, esclusi gli oneridi manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di altezza da 2 a 4 m					52,00		
	SOMMANO cadauno					52,00	20,00	1´040,00
103 / 103 ESSENZ02 09/08/2017	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine delperiodo di garanzia, tutte le ess ... tiva un aumento,commisurato al valore complessivo determinato sommando i prezzi i messa a dimora ai prezzi di fornitura					52,00		
	SOMMANO cadauno					52,00	10,00	520,00
104 / 104 ESSENZ03 26/07/2010	Messa a dimora di arbusti e cespugli , comprensivo degli oneri della sicurezza, in aree verdi, posti a pié d'opera dall'impresa, la concimazione organica della buca con gr. 50 di c ... - 7 cm di spessore, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante in vaso cm 10					595,00		
	SOMMANO cadauno					595,00	4,00	2´380,00
105 / 105 ESSENZ04 26/07/2010	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le es ... ativa aumento , commisurato al valore complessivo determinato sommando i prezzi i messa a dimora ai prezzi di fornitura,					595,00		
	SOMMANO cadauno					595,00	3,50	2´082,50
106 / 106 ESSENZ05 26/07/2010	Messa a dimora di erbacee perenni in aree verdi , posti a pié d'opera dall'impresa, la concimazione organica della buca con gr. 25 di cornunghia, 20 gr di bioattivatore con inoculo ... neri della sicurezza , esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante in vaso C 3					562,00		
	SOMMANO cadauno					562,00	2,00	1´124,00
107 / 107 ESSENZ06 26/07/2010	Manutenzione totale e garanzia di attecchimento delle essenze compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le es ... tativa aumento, commisurato sul valore complessivo determinato sommando i prezzi i messa a dimora ai prezzi di fornitura					562,00		
	SOMMANO cadauno					562,00	1,50	843,00
108 / 108 ESSENZ07 27/07/2010	Fornitura di essenze arboree quale Cercis siliquastrum circ. cm 14-16 compreso gli oneri della sicurezza.					6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		900´997,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		900´997,38
	SOMMANO cadauno					6,00	110,00	660,00
109 / 109 ESSENZ08 10/08/2017	Fornitura di essenze arboree quale Ceratonia Siliqua circ. cm 14-16 compreso gli oneri della sicurezza.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	139,50	837,00
110 / 110 ESSENZ09 27/07/2010	Fornitura di essenza arboree quali Punica Granatum "Legrellei" H= cm 125-150, compreso gli oneri della sicurezza.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	47,00	329,00
111 / 111 ESSENZ10 27/07/2010	Fornitura di essenza arboree quali Punica Granatum "Flore rubro pleno" H= cm 125-150, compreso gli oneri della sicurezza.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	47,00	329,00
112 / 112 ESSENZ11 09/08/2017	Fornitura di essenza arboree quali Citrus Limon circ. cm 15-20, compreso gli oneri della sicurezza.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	20,00	100,00
113 / 113 ESSENZ12 27/07/2010	Fornitura di essenza arboree corpuscolo quali Arbutus Unedo vaso cm 33 H= cm 125-150, compreso gli oneri della sicurezza.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	70,00	630,00
114 / 114 ESSENZ13 03/11/2017	Fornitura di essenza arbustive quali Ligustrum Tinus circ. cm 14-16 compreso gli oneri della sicurezza					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	90,00	450,00
115 / 115 ESSENZ14 03/11/2017	Fornitura di arborea quale cinnamomum camphora circ. cm. 25 compreso gli oneri per la sicurezza					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	35,00	245,00
116 / 116 ESSENZ15 27/07/2010	Fornitura di essenza arbustive corpuscolo quali Duranta ellisia vaso cm 24 H= cm 60-80, compreso gli oneri della sicurezza.					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	22,50	450,00
117 / 117 ESSENZ16 27/07/2010	Fornitura di essenza arbustive corpuscolo quali Euphorbia characias "Wulfenii" vaso cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	12,00	300,00
118 / 118 ESSENZ17 27/07/2010	Fornitura di essenza arbustive corpuscolo quali Euryops pectinatus vaso cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					35,00		
	SOMMANO cadauno					35,00	10,00	350,00
	A RIPORTARE							905´677,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							905´677,38
119 / 119 ESSENZ18 27/07/2010	Fornitura di essenza arbustive corpuscolo quali Pistacia lentiscus vaso cm 24 H = cm 60-80, compreso gli oneri della sicurezza.					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	20,00	1´000,00
120 / 120 ESSENZ19 27/07/2010	Fornitura di essenza arbustive corpuscolo quali Polygala myrtifolia vaso cm 24 H = cm 60-80, compreso gli oneri della sicurezza.					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	17,00	680,00
121 / 121 ESSENZ20 27/07/2010	Fornitura di essenza arbustive corpuscolo quali Santolina chamaecy parissus" vaso cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	8,00	40,00
122 / 122 ESSENZ21 27/07/2010	Fornitura di essenza arbustive corpuscolo quali Teucrium Frutticans "azureum" vaso cm 24 H=cm 60-80, compreso gli oneri della sicurezza.					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	12,00	600,00
123 / 123 ESSENZ22 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Acanthus Mollis cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	7,00	700,00
124 / 124 ESSENZ24 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Agapanthus Orientalis cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	7,00	700,00
125 / 125 ESSENZ25 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Agapanthus Umbellata blu cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					90,00		
	SOMMANO cadauno					90,00	7,00	630,00
126 / 126 ESSENZ26 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Erigeron Karvinskianus cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	5,00	250,00
127 / 127 ESSENZ27 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Gaura Liendheimerii cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	5,00	150,00
128 / 128 ESSENZ28 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Liriope Muscari "Majestic" cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	7,00	210,00
129 / 129 ESSENZ29 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Senecio Tussilaginea cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					60,00		
	A RIPORTARE					60,00		910´637,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,00		910´637,38
	SOMMANO cadauno					60,00	7,00	420,00
130 / 130 ESSENZ30 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Ruscus Hipoglossum cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	9,00	270,00
131 / 131 ESSENZ31 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Tulbaghia Violacea cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					50,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	9,00	450,00
132 / 132 ESSENZ32 27/07/2010	Fornitura di essenza erbacee perenni tappezzanti quali Waldesteinia Ternata cm 16, compreso gli oneri della sicurezza.					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	9,00	270,00
133 / 133 ESSENZ33 27/07/2010	Fornitura di essenza graminacee ornamentali quali Miscanthus Sinensis "Adagio" cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	11,00	66,00
134 / 134 ESSENZ34 27/07/2010	Fornitura di essenza graminacee ornamentali quali Miscanthus Sinensis "Gracillimus" cm 18, compreso gli oneri della sicurezza.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	11,00	66,00
135 / 135 ESSENZ35 27/07/2010	Fornitura di rampicanti quali Poligonum Baldschuanicum, Passiflora Cerulea, Rincospermum, Bungavillea, cm 18 compreso gli oneri della sicurezza.					220,00		
	SOMMANO cadauno					220,00	11,00	2´420,00
	ARREDO URBANO (Cat 16)							
136 / 136 ARRURB01 27/07/2010	Fornitura e posa di Portabiciclette in semplice appoggio, formato da un tubolare in acciaio, comprensivo degli oneri della sicurezza.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	150,00	1´050,00
137 / 137 ARRURB02 27/07/2010	Fornitura e posa in opera di CESTINO PORTARIFIUTI con incluso GETTASIGARETTE realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato a polveri del tipo similare PURE BIN Comprensivo degli oneri della sicurezza.					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	200,00	2´200,00
138 / 138 ARRURB03 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di fontana realizzata in acciaio inossidabile, costituita da una struttura in tubolare d'acciaio inox tondo D.152 mm alto 1000 mm chiusa nella parte super ... Del tipo similare al tipo AUG spa Compresi oneri sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		917´849,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		917′849,38
	SOMMANO cadauno					2,00	150,00	300,00
139 / 139 ARRURB04 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di GRIGLIA SALVAPIANTE realizzata in lamiera di acciaio zincato e verniciato a polvere. Compresi oneri per la sicurezza					19,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	200,00	3′800,00
	GIOCHI (Cat 17)							
140 / 140 GIOCHI01 11/07/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... ttamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′700,00	2′700,00
141 / 141 GIOCHI02 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... l trattamento del suolo e lapavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza isola bambini					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6′000,00	6′000,00
142 / 142 GIOCHI03 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza isola bambini					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′600,00	2′600,00
143 / 143 GIOCHI05 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza isola bambini					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′700,00	2′700,00
144 / 144 GIOCHI06 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza isola bambini					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	900,00	900,00
145 / 145 GIOCHI07 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza isola bambini					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1′100,00	1′100,00
	A RIPORTARE							937′949,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937′949,38
146 / 146 GIOCHI08 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza isola bambini					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4′900,00	4′900,00
147 / 147 GIOCHI09 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza isola bambini					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3′200,00	3′200,00
148 / 148 GIOCHI10 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza isola bambini					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5′800,00	5′800,00
149 / 149 GIOCHI11 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza collina arrampicata					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	200,00	1′200,00
150 / 150 GIOCHI12 29/09/2010	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza collina arrampicata					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	7′300,00	7′300,00
	ATTREZZATURE FITNESS (Cat 18)							
151 / 151 ATTREZZ01 07/08/2017	Fornitura e posa in opera di tabella inizio percorso fitness similare alla linea "CROSS SYSTEMS" marchio KOMPAN. Dimensioni 1.06 mt x 0.11 mt, Altezza 2.06 mt Conforme alle n ... . Sono esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2′000,00	2′000,00
152 / 152 ATTREZZ02 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		962′349,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		962´349,38
	SOMMANO cadauno					1,00	1´400,00	1´400,00
153 / 153 ATTREZZ03 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´200,00	2´200,00
154 / 154 ATTREZZ04 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´000,00	2´000,00
155 / 155 ATTREZZ05 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´800,00	1´800,00
156 / 156 ATTREZZ06 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´800,00	1´800,00
157 / 157 ATTREZZ07 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´500,00	1´500,00
158 / 158 ATTREZZ08 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´300,00	1´300,00
159 / 159 ATTREZZ09 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3´000,00	3´000,00
	A RIPORTARE							977´349,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							977´349,38
160 / 160 ATTREZZ10 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´600,00	1´600,00
161 / 161 ATTREZZ11 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´600,00	1´600,00
162 / 162 ATTREZZ12 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´750,00	1´750,00
163 / 163 ATTREZZ13 07/08/2017	Fornitura e posa in opera (comprensiva di opere di fondazione, del carico del materiale di risulta sugli automezzi, del trasporto e degli oneri per il conferimento a pubblica disca ... esclusi il trattamento del suolo e la pavimentazione speciale per l'area di rispetto. Compresi oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´300,00	1´300,00
	REALIZZAZIONE RECINZIONE (Cat 19)							
164 / 164 MUR 01 27/06/2017	Posa in opera di muratura in blocchi di pietra leccese (SP. CM 25) rivenienti dalla demolizione della recinzione esistente previa selezione dei blocchi eventualmente da sagomare pe ... ca a penetrazione sino a rifiuto. Compresa ogni onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. via Camassa via Malta		140,00 100,00		0,750 0,750	105,00 75,00		
	SOMMANO m2					180,00	60,00	10´800,00
165 / 165 RECI 01 31/05/2017	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" a maglia quadrata larga zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE 37 ... ta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. via Camassa via Malta Barriera		140,00 100,00 140,00		1,000 1,000 2,000	140,00 100,00 280,00		
	SOMMANO m2					520,00	100,00	52´000,00
166 / 166 RECI02 08/08/2017	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile delle dimensioni di cm 4.50x2.00 h costituito da un'anta a scorrere su rotaia che sarà costituita da un telaio di rigiro che cont ... consumo di materiali; il binario, la serratura ,ed ogni altro onere necessario a dare il titolo finito a regola d'arte. ingressi da Via malta e Via Camassa	2,00	4,50		2,000	18,00		
	SOMMANO m2					18,00	200,00	3´600,00
	A R I P O R T A R E							1´049´999,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´049´999,38
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´049´999,38
	T O T A L E euro							1´049´999,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	SCAVI E DEMOLIZIONI	38´799,24
002	RIMOZIONE ESSENZE	4´400,00
003	RIEMPIMENTI E RILEVATI	33´292,56
004	CALCESTRUZZI E PALI IN C.A.	144´864,20
005	PAVIMENTAZIONI TERRA SOLIDA E AUTOBLOCCANTI	189´258,40
006	RIVESTIMENTO IN GOMMA	19´470,00
007	BLOCCO SERVIZI, BAR, FRONT-OFFICE TURISTICO	164´617,93
008	IMPIANTO IRRIGAZIONE	26´299,80
009	IMPIANTO IDRICO PER FONTANA	12´479,00
010	IMPIANTO ELETTRICO CORPI ILLUMINANTI	159´148,25
011	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	28´243,00
012	TERRENO VEGETALE	25´623,00
013	PRATO	29´592,50
014	MANUTENZIONE ESSENZE ESISTENTI	16´920,00
015	FORNITURA E MESSA A DIMORA VERDE	21´591,50
016	ARREDO URBANO	7´350,00
017	GIOCHI	38´400,00
018	ATTREZZATURE FITNESS	23´250,00
019	REALIZZAZIONE RECINZIONE	66´400,00
	Totale CATEGORIE euro	1´049´999,38
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	1´049´999,38	100,000
M:000	<nessuna> euro	1´049´999,38	100,000
M:000.001	SCAVI E DEMOLIZIONI euro	38´799,24	3,695
M:000.002	RIMOZIONE ESSENZE euro	4´400,00	0,419
M:000.003	RIEMPIMENTI E RILEVATI euro	33´292,56	3,171
M:000.004	CALCESTRUZZI E PALI IN C.A. euro	144´864,20	13,797
M:000.005	PAVIMENTAZIONI TERRA SOLIDA E AUTOBLOCCANTI euro	189´258,40	18,025
M:000.006	RIVESTIMENTO IN GOMMA euro	19´470,00	1,854
M:000.007	BLOCCO SERVIZI, BAR, FRONT-OFFICE TURISTICO euro	164´617,93	15,678
M:000.008	IMPIANTO IRRIGAZIONE euro	26´299,80	2,505
M:000.009	IMPIANTO IDRICO PER FONTANA euro	12´479,00	1,188
M:000.010	IMPIANTO ELETTRICO CORPI ILLUMINANTI euro	159´148,25	15,157
M:000.011	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA euro	28´243,00	2,690
M:000.012	TERRENO VEGETALE euro	25´623,00	2,440
M:000.013	PRATO euro	29´592,50	2,818
M:000.014	MANUTENZIONE ESSENZE ESISTENTI euro	16´920,00	1,611
M:000.015	FORNITURA E MESSA A DIMORA VERDE euro	21´591,50	2,056
M:000.016	ARREDO URBANO euro	7´350,00	0,700
M:000.017	GIOCHI euro	38´400,00	3,657
M:000.018	ATTREZZATURE FITNESS euro	23´250,00	2,214
M:000.019	REALIZZAZIONE RECINZIONE euro	66´400,00	6,324
	TOTALE euro	1´049´999,38	100,000

Data, 01/06/2017

Il Tecnico